

## Kravspecifikation

Dokument	Utgåva	Benämning
SSF 130	Utgåva 9 November 2021	Projektering och installation av inbrotts- och överfallsalarmanläggning

## Tolkningen/Tillämpningen

Tolkning och tillämpningen i detta dokument gäller kraven i angivna avsnitt.

Hela detta dokument gäller som tolkning till SSF 130 utgåva 9.

## Innehåll

- 4.1.1 Utfärdare Anläggartyg Fastställd 22-02-04
- 5.1 Generellt Fastställd 22-02-04
- 5.31.1 Funktioner och rutiner Fastställd 22-02-04
- Bilaga A Översikt installationskrav Fastställd 22-02-04
- Bilaga E Symbolförteckning Fastställd 22-02-04
- Bilaga J Bibliografi (Tillägg) Fastställd 22-02-04

## Ändring avsnitt 4.1.1.

### Befintlig text:

*Anläggningen ska vara installerad av anläggarfirma som är certifierad i aktuell larmklass enligt SSF 1015, Svenska Stöldskyddsföreningens norm Anläggarfirma - inbrottsalarmanläggning. Projektering av anläggningen ska granskas och godkännas av anläggarfirmans behörige ingenjör. Installation av ledningsnät får utföras av icke certifierad underentreprenör. Se bilaga A.*

## Tolkning och ändring av ovanstående.

### Ny text:

Anläggningen ska vara installerad av anläggarfirma som är certifierad i aktuell larmklass enligt SSF 1015, Stöldskyddsföreningens norm Anläggarfirma - inbrottsalarmanläggning. Projektering av anläggning ska granskas och godkännas av behörig ingenjör, certifierad enligt SSF 1016. Installation av ledningsnät får utföras av icke certifierad underentreprenör. Se bilaga A.

Om projektering utförs av annan än anläggarfirman själv, är anläggarfirman skyldig att kontrollera och ange behov av korrigeringar för att den färdiga anläggningen ska uppfylla regelverket.

Anläggartyg se avsnitt 8.2

**Ändring avsnitt 5.1 sista stycket.**

**Befintlig text:**

*Om projektering utförs av annan än anläggarfirman själv, är anläggarfirman skyldig att kontrollera och ange behov av korrigeringar för att den färdiga anläggningen ska uppfylla regelverket.*

**Tolkning och ändring av ovanstående.**

Stycket strykes helt och flyttas till avsnitt 4.1.1.

**Ändring avsnitt 5.31.1 stycke 3.**

**Befintlig text:**

*I utbildningen ska ingå de av polismyndigheten utfärdade anvisningarna "Åtgärder i samband med överfallslarm".*

**Tolkning och ändring av ovanstående.**

Stycke 3 strykes helt.

## Ändring Bilaga A, sidan 33.

### Befintlig tabell:

Område	Ansvarig anläggarfirma	Anläggarfirma Under-leverantör <sup>1)</sup>	Under-leverantör <sup>3)</sup> /Konsult	Avsnitt
Projektering	X	X <sup>2)</sup>	X <sup>2)</sup>	4.2, 5.0
Ledningsdragning	X	X	X	4.2.1
Övervakning av installationsarbete	X			4.2.1
Installation	X	X <sup>2)</sup>		4.1.1
Anslutning till utrustning	X	X		4.1.4
Kontroll av täckningsområden	X	X		4.1.4
Injustering och provning	X	X		6
Provdrift	X	X		Bilaga G
Anläggarintyg	X			8.2, Bilaga H
Utbildning	X			7 - 8
Överlämnande	X			7 - 8
Skötsel och underhåll	X	X	X <sup>2)</sup> ej i LK 3 & 4	7 - 8
Anläggningskontroll	X	X	X <sup>2)</sup> ej i LK 3 & 4	8.11
<b>Dokumentation:</b>				
- anläggarintyg	X			8.2, Bilaga H
- koder	X			8.3
- ritningar	X			8.4 – 8.6
- beräkningar	X			8.7
- handhavandeinstruktioner	X			8.8
- kontrolljournal	X			8.9
- förvaring av dokumentation	X			8

X = Obligatorisk

<sup>1)</sup> Ansvarig anläggarfirma kan utse annan, enligt SSF 1015 certifierad anläggarfirma i avsedd larmklass som underleverantör.

<sup>2)</sup> Kan utföras endast under kontroll/överseende av ansvarig anläggarfirma och dess behörige ingenjör

<sup>3)</sup> Ej certifierad anläggarfirma

## Tolkning och ändring av ovanstående

Fotnot 2 inom område **Projektering** ändrad till fotnot 4 (se nästa sida)


Område	Ansvarig anläggarfirma	Anläggarfirma Underleverantör <sup>1)</sup>	Underleverantör <sup>3)</sup> /Konsult	Avsnitt
Projektering	X	X <sup>4)</sup>	X <sup>4)</sup>	4.2, 5.0
Ledningsdragning	X	X	X	4.2.1
Övervakning av installationsarbete	X			4.2.1
Installation	X	X <sup>2)</sup>		4.1.1
Anslutning till utrustning	X	X		4.1.4
Kontroll av täckningsområden	X	X		4.1.4
Injustering och provning	X	X		6
Provdrift	X	X		Bilaga G
Anläggartyg	X			8.2, Bilaga H
Utbildning	X			7 - 8
Överlämnande	X			7 - 8
Skötsel och underhåll	X	X	X <sup>2)</sup> ej i LK 3 & 4	7 - 8
Anläggningskontroll	X	X	X <sup>2)</sup> ej i LK 3 & 4	8.11
<b>Dokumentation:</b>				
- anläggartyg	X			8.2, Bilaga H
- koder	X			8.3
- ritningar	X			8.4 – 8.6
- beräkningar	X			8.7
- handhavandeinstruktioner	X			8.8
- kontrolljournal	X			8.9
- förvaring av dokumentation	X			8

X = Obligatorisk

- 1) Ansvarig anläggarfirma kan utse annan, enligt SSF 1015 certifierad anläggarfirma i avsedd larmklass som underleverantör.
- 2) Kan utföras endast under kontroll/överseende av ansvarig anläggarfirma och dess behörige ingenjör
- 3) Ej certifierad anläggarfirma
- 4) Ska utföras av Behörig Ingenjör och kontrolleras av anläggarfirma

**Ändring Bilaga E Symbolförteckning, sidan 44.**


**Befintlig figur:**



*Manöverpanel H2*

**Tolkning och ändring av ovanstående.**

**Ny figur:**



*Manöverpanel H2*

**Ändring Bilaga E Symbolförteckning, sidan 44.**

**Befintlig text figur 2:**



*Adressenhet H2*

**Tolkning och ändring av ovanstående.**

**Ny text:**



*Adressenhet H2*

**Ändring/Tillägg i Bilaga J, sidan 54.**

Följande skrift tillkommer:

SB (Säkerhetsbranschen)  
Dokument

Information om åtgärder vid överfallslarm