

## Kravspecifikation

| Dokument | Utgåva                  | Benämning                                                          |
|----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| SSF 130  | Utgåva 10<br>2025-02-24 | Projektering och installation av inbrotts- och överfallsanläggning |

## Inledning

Normen omfattar krav vid Projektering och installation av inbrotts- och överfallsanläggning.

## Tolkningen

Tolkningen i detta dokument gäller för angivna avsnitt.

## Innehåll

- |                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| • 1 Omfattning 3:e stycket                 | Fastställd 25-02-24               |
| • Definition Ståplan                       | Fastställd 25-02-24               |
| • 4.2 3:e punkten                          | Fastställd 25-02-24               |
| • 5.2.1 Generella krav                     | Fastställd 25-02-24               |
| • 5.23.1 Tillträdesväg och förbikoppling   | Fastställd 25-02-24               |
| • 6.1 Generellt                            | Fastställd 25-02-24               |
| • 8.2 Anläggarintyg                        | Fastställd 25-02-24               |
| • Bilaga A ersätts med ny Bilaga A         | Fastställd 25-02-24               |
| ○ Anslutning till utrustning,              | byt "till" med "av" ny hänvisning |
| ○ Kontroll av täckningsområde,             | hänvisning nytt avsnitt           |
| ○ Avprovning Fv (frivilligt),              | tas bort                          |
| ○ Skötsel och underhåll UE <sup>3)</sup> , | tas bort                          |
| ○ Dokumentation UE <sup>1)</sup>           | kompletteras                      |
| ○ Förklaring under <sup>2)</sup>           | ny innebörd                       |

**Nedanstående avsnitt är i denna tolkning förtydligade:**

### **1 Omfattning (tredje stycket)**

Reglerna omfattar krav på anläggningarnas projektering, installation, injustering, provning, anläggningsinnehavare, anläggningsskötare, provdrift och dokumentation

### **Definition ståplan**

en fast yta från vilken angrepp mot den skyddade lokalen kan göras. Som ståplan räknas en yta med bredd över 300 mm och är tillräckligt stabil för att stå på (exempel: Skärmtak, balkonger, loftgångar etc.). Åtkomlig fasad eller angreppsytta från ett ståplan är 1 meter åt vardera sidan. Lutning över 60° på en yta räknas ej som ståplan

### **4.2 Underentreprenör**

3:e punkten

*att det i LK 3 & 4 krävs att en certifierad UE, enligt gällande LK, används för anläggningskontroll, skötsel och underhåll*

#### **5.2.1 Generella krav, larmklasser**

1:a stycket

*Samtliga öppningsbara öppningar ska antingen förses med magnetkontakt alternativt sättas igen, se SSF 200 när så larmklassen kräver detta.*

#### **5.23.1**

Tillträdesväg som omfattas av förbikoppling eller inpasseringstid ska vara kortast möjlig och endast omfatta så stor del av anläggningen som erfordras för att man ska nå utrustning för till- och fränkoppling.

### **6.1 Generellt**

*Efter installation ska anläggningen injusteras och ett funktionsprov göras av anläggarfirman som ska utfärda anlägggarintyget. Injustering och provning kan göras av annan, enligt SSF 1015 certifierad anlägggarfirma.*

### **8.2 anlägggarintyg**

8.2.1 Inbrottslarmanläggningen ska vara dokumenterad på ett anlägggarintyg, SSF 1058 av senaste gällande utgåva.

### **Bilaga A**

- Anslutning till utrustning,
- Kontroll av täckningsområde,
- Avprovning Fv (frivilligt),
- Skötsel och underhåll UE <sup>3)</sup>,
- Dokumentation UE <sup>1)</sup>
- Förklaring under <sup>2)</sup>

*2) Kan utföras endast under kontroll/överseende av ansvarig anläggarfirma och dess behörige ingenjör*

## **Tolkning och tillämpning av ovanstående**

### **1 Omfattning (tredje stycket)**

Reglerna omfattar krav på anläggningarnas projektering, installation, injustering, provning, anläggningsinnehavare, anläggningsskötare och dokumentation

### **Definition ståplan**

En fast yta från vilken angrepp mot den skyddade lokalen kan göras. Som ståplan räknas en yta under 4m från marken och sticker ut minst med 300 mm samt är tillräckligt stabil att stå på (exempel: Skärmtak, balkonger, terrasser, loftgångar etc.). Åtkomlig fasad eller angreppsytta från ett ståplan är 1 meter åt vardera sidan. Lutning över 60° på en yta räknas ej som ståplan

### **4.2 Underentreprenör**

3:e punkten tas bort

#### **5.2.1 Generella krav, larmklasser**

1:a stycket

Samtliga öppningsbara öppningar ska förses med certifierad givare enligt SSF 1014 i korrekt larmklass. Givaren ska indikera öppen eller stängd, alternativt sättas igen, se SSF 200 när så larmklassen kräver detta.

#### **5.23.1**

Tillträdesväg som omfattas av förbikoppling eller larmfördröjningstid ska vara kortast möjlig och endast omfatta så stor del av anläggningen som erfordras för att man ska nå utrustning för till- och frånkoppling.

### **6.1 Generellt**

Efter installation ska anläggningen injusteras och ett funktionsprov göras av anläggarfirman som ska utfärda anläggartyget. Injustering och funktionsprovning kan göras av annan certifierad anläggarfirma, enligt SSF 130, bilaga A

## 8.2 Anlägggarintyg

8.2.1 Inbrottslarmanläggningen ska vara dokumenterad på ett anlägggarintyg, SSF 1058 av senaste gällande utgåva eller likvärdigt, minst innehållande samma information.

### Bilaga A

Anslutning av utrustning,  
Kontroll av täckningsområde,  
Avprovning Fv (frivilligt),  
Skötsel och underhåll UE <sup>3)</sup>,  
Dokumentation UE <sup>1)</sup>  
Förklaring under <sup>2)</sup>

”till” ersätts med ”av” – ny hänvisning 4.1.1  
**hänvisning till avsnitt 6.2**  
**raden tas bort**  
**ej tillåtet**  
**ökade möjligheter att dokumentera**  
**ny innebörd**

<sup>2)</sup> Kan utföras endast under kontroll/överinseende av ansvarig anlägggarfirma och dess behörige ingenjör

### Ny Bilaga A

| Område                             | Ansvarig anlägggar-firma | Anlägggar-firma Under-entreprenör <sup>1)</sup> | Under-entreprenör <sup>3)</sup> /Konsult | Avsnitt       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| Projektering                       | X                        | X <sup>4)</sup>                                 | X <sup>4)</sup>                          | 4.2, 5.0      |
| Ledningsdragnig                    | X                        | X                                               | X                                        | 4.2           |
| Övervakning av installationsarbete | X                        |                                                 |                                          | 4.2           |
| Installation                       | X                        | X <sup>2)</sup>                                 |                                          | 4.1.1         |
| Anslutning av utrustning           | X                        | X                                               |                                          | <b>4.1.1</b>  |
| Kontroll av täckningsområden       | X                        | X                                               |                                          | <b>6.2</b>    |
| Injustering och funktionsprov      | X                        | X                                               |                                          | 6             |
|                                    |                          |                                                 |                                          |               |
| Utbildning                         | X                        |                                                 |                                          | 7 – 8         |
| Överlämnande                       | X                        |                                                 |                                          | 7 – 8         |
| Skötsel och underhåll              | X                        | X                                               |                                          | 8             |
| Anläggningskontroll                | X                        | X                                               |                                          | 8.11          |
| <b>Dokumentation:</b>              |                          |                                                 |                                          |               |
| – anlägggarintyg                   | X                        |                                                 |                                          | 8.2, Bilaga G |
| – koder                            | X                        | X <sup>4)</sup>                                 |                                          | 8.3           |
| – ritningar                        | X                        | X <sup>4)</sup>                                 | X <sup>4)</sup>                          | 8.4 – 8.6     |
| – beräkningar                      | X                        | X <sup>4)</sup>                                 | X <sup>4)</sup>                          | 8.7           |
| – handhavandeinstruktioner         | X                        | X <sup>4)</sup>                                 |                                          | 8.8           |

|                              |   |                       |  |     |
|------------------------------|---|-----------------------|--|-----|
| – kontrolljournal            | X | <b>X<sup>4)</sup></b> |  | 8.9 |
| – hantering av dokumentation | X |                       |  | 8   |

X = Obligatorisk

- 1) Ansvarig anläggarfirma kan utse annan, enligt SSF 1015 certifierad anläggarfirma i avsedd larmklass som underentreprenör
- 2) Kan utföras endast under kontroll/överinseende av ansvarig anläggarfirma och dess behörige ingenjör.
- 3) Ej certifierad anläggarfirma
- 4) Ska utföras/granskas av Behörig Ingenjör och kontrolleras av ansvarig anläggarfirma